


WIZUALIZACJA



#### Legenda:

całkowita powierzchnia płytek ściennych kwadratowych 10 x 10 RAKO Color Two kolor WHITE mat - około 35,00 m<sup>2</sup>

całkowita powierzchnia płytek ściennych kwadratowych 10 x 10 RAKO Color Two kolor RAL 0001500 mat - około 40,00 m<sup>2</sup>

← początek układania płytek

#### Uwagi:

1. Wszystkie wymiary zweryfikować z rysunkami przed wykonaniem robót.
2. Rysunki należy rozpatrywać głównie z rysunkiem nr A.07 oraz z pozostałymi rysunkami rzutów.
3. Montaż ceramiki, armatury i elementów wyposażenia wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi.
5. Wymiary grzejnika do decyzji inwestora.
6. Elementy wyposażenia wnętr, które nie zostały opisane wg producenta - do decyzji inwestora.
7. Lustro w przedśionku nad umywalką wkleić między płytki lub zamontować na powierzchni płytek - do decyzji inwestora.
8. Płytki układać do wysokości ścianek działowych - 2,20 m.
9. Spoiny między płytkami na ścianach uzupełnić fugą cementową.
10. Grubość fugi 2-3 mm, fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek, o odpowiednich parametrach do pom. mokrych, usługowych.
11. Ściany powyżej płytek, wnękę okienną i sklepienie malować białą farbą w kolorze RAL 9003, o odpowiednich parametrach do pomieszczeń mokrych, usługowych.
12. W razie jakichkolwiek niejasności skontaktować się z projektantem.



**iBelieve Studio**

www.ibelieve.pl

Tytuł projektu

**Przebudowa toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Kubsza 2

44-300 Wodzisław Śląski

Nazwa rysunku

**Rozwinięcia ścian**

Status Rysunku

**Projekt budowlany ( wykonawczy )**

Projektowała:

**mgr inż. arch. Ewa Iwanowska**

Podpis

Skala projektu

**1:25**

ID Arkusza

**A.10**

Status

Korekta