BUDOWA OŚWIETLENIA WOKÓŁ GARAŻY PRZY UL. LESZKA W WODZISŁAWIU ŚL. - TABELA MONTAŻOWA OBWÓD NR III

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JE DN.	SZAFA OŚW. ULICZNEGO S-2	$\frac{1/III}{S-80}$	$\frac{2/III}{S-80}$	$\frac{3/III}{S-80}$	$\frac{4/III}{S-80}$	$\frac{5/III}{S-80}$	$\frac{6/III}{S-80}$	$\frac{7/III}{S-80}$	$\frac{8/III}{S-80}$	$\frac{9/III}{S-80}$	$\frac{7/IV}{S-80}$			RAZEM
1.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY JEDNORAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY DWURAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT														
3.	WYSIĘGNIK JEDNORAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
4.	WYSIĘGNIK DWURAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT														
5.	PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY 0,3x0,3x1,5M TYPUF-150	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
6.	TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT (ZG5-95) DO 2 BEZPIECZNIKÓW E-27	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
7.	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SGS-102/100W+1xSON-T 100W	KPL.		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
8.	BEDNARKA OCYNKOWANA 30x4MM	M		20	75		57	32	64	38	50	48	50			434
9.	WKŁADKI TOPIKOWE Bi-WTz 6A	SZT.		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
10.	STALOWY POMIEDZIOWANY UZIOM GALMAR Z GWINTEM O Φ 17,2MM DŁ. 2x3M	KPL.		1								1				2
11.	PRZEWÓD ELEKTROENERGETYCZNY 450/750V TYPU YDY-3x2,5	M		10	10	10	10	10	10	10	10	10				90
12.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x35	M		25	75	48	57	88	73	115	58	69	145			753
13.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-50 KOLORU NIEBIESKIEGO	M			5+4+5+4	4+5	22	22+15	56	56+16	48	15+7+5	5+7+33+4 +6+6			350
14.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-75 KOLORU NIEBIESKIEGO	M														
15.	PIASEK ZWYKŁY	M^3		1,5	6		4,56	2,4	4,48	2,56	4	4	7,2			36,7
16.	FIOLA KALANDROWA NIEBIESKA GRUBOŚCI 0,5MM SZEROKOŚCI 20CM	M		25	75	48	57	88	73	115	58	69	145			753
17.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „K”	SZT.		1	4		2	2	2	1	2	3	3			20
18.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „M”	SZT.														
19.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x120	M														
20.	ZESTAW MUFOWY 1kV DO MUF TERMOKURCZLIWYCH	KPL.														
21.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN1-100A/gG	SZT.														
22.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-80A/gG	SZT.	3													3
23.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-32A/gF	SZT.	3													3
24.	OZNACZNIKI KABLOWE	SZT.		3	9	6	6	10	9	14	7	9	20			93
25.	RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM DO PRZEKROJU ŻYŁY 35MM^2	SZT				8		8	8	8						32
26.	SZAFA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z ODZYSKU (Z FUNDAMENTEM BETONOWYM)	KPL	1													1
27.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-63A/gG	SZT.	3													3