

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na zamontowaniu trzech masztów flagowych na Rynku w Wodzisławiu Śl. Maszty flagowe prefabrykowane, wysokości 3,5m.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje część działki nr 3255/44.

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Teren działki objęty inwestycją częściowo utwardzony, ze spadkiem w kierunku południowo-zachodnim.

Teren objęty inwestycją to północno-zachodnia część działki w pobliżu postumentu z herbem miasta Wodzisławia Śląskiego.

Brak uzbrojenia na terenie inwestycji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Na Rynku w Wodzisławiu Śląskim projektuje się 3 maszty flagowe. Maszty flagowe jako systemowe firmy Alumast S.A. z serii Exclusive. Jest to cylindryczny, jednoelementowy maszt aluminiowy o przekroju umożliwiającym prowadzenie wewnątrz zaczepów ślizgowych i linki. Maszt mocowany jest w fundamencie betonowym w tulei osadniczej.

Wysokość masztów 3,5m. Rozstaw masztów 1,75m.

Zgodnie z pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków maszty posadowioną są na fundamentach całkowicie zagłębionych w ziemi.

Maszty lokalizuje się w odległości 5m od chodnika a 1,5m od herbu Wodzisławia Śl.
Dojście do masztów od placu z fontanną.

Fundamenty o wymiarach 50 x 50cm wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZEŚĆ OPISOWA

1. LOKALIZACJA

Teren działki objętej inwestycją zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim. Działka 3255/44 położona na Wodzisławskim Rynku.

2. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 3255/44

Na działce 3255/44 projektuje się trzy maszty flagowe.

Maszty systemowe ALUMAST z serii Exclusive. Są to cylindryczne, jednoelementowe maszty aluminiowe. Ich przekrój umożliwia prowadzenie wewnątrz linki oraz zaczepów ślizgowych.

Maszty mocuje się w tulei osadniczej zakotwionej w fundamencie żelbetowym. Projektuje się fundament żelbetowy całkowicie zagłębiony w gruncie. Beton B20, stal A-0 St0S (pręty rozdzielcze i strzemiona) i A-II 18G2 (stal zbrojeniowa). Fundament należy wykonać zgodnie załączonym rysunkiem oraz instrukcją montażu producenta masztów.