ZAKRES REALIZOWANYCH ROBÓT

W trakcie remontu będą wykonywane następujące prace:

- rozebranie istniejącej wyprawy powierzchniowej z płytek klinkierowych;
- usunięcie niestabilnych fragmentów podłoża oraz resztek kleju;
- oczyszczenie remontowanych powierzchni z kurzu, tłuszczów, smarów,itp.;
- namoczenie podłoża wodą , najlepiej pod ciśnieniem;
- nałożenie zaprawy renowacyjno – naprawczej EUROKALMATRON;
- wyrównanie powierzchni wyprawy;
- malowanie farbą OXYDRON w kolorze ceglanym;
- wymiana uszkodzonych dachówek na czapkach słupków ogrodzenia;
- wywóz materiałów z rozbiórki.

NADZÓR, PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
Jacek Bugla
44-313 Wodzisław Śląski
ul. Kosynierów 17c