

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont dachu z pokryciem z dachówki ceramicznej „karpiówki”

ul. Św. Jana 23, 44-300 Wodzisław Śląski

Remont dachu

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	20,000
2	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	20,000
3	KNR 2-25 0206/01	Budowa zadaszzenia drewnianego o konstrukcji prostej z drewna okrągłego, nie osłoniętego ścianami bocznymi - wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku	m2	6,000
4	KNR 2-25 0206/02	Rozebranie zadaszzenia drewnianego o konstrukcji prostej z drewna okrągłego, nie osłoniętego ścianami bocznymi	m2	6,000
5	KNR 4-04 0507/02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie podwójne	m2	262,060
6	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów - rozebranie kominów ponad dachem	m3	4,400
7	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynków kominów	m2	112,350
8	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	55,260
9	KNR 4-04 0403/03	Demontaż ołacenia dachu	m2	262,060
10	KNR 4-04 0403/07	Demontaż ław kominarskich	m	26,230
11	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	45,600
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka pasa nadrynnowego	m2	14,360
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m2	12,010
14	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki lukarn	m2	24,600
15	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka kosza	m2	9,100
16	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 12x12cm - wymurowanie czap kominowych z cegły klinkierowej	m3	4,400
17	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką mokrą o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - wykonanie docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną na kominach (tynk akrylowy)	m2	112,350
18	KNNR 2 1902/11	Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - ułożenie aluminiowych narożników wzmacniających 68,8	m	68,800
		razem	m	68,800
19	KNNR 2w 0604/02	Isolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - ułożenie folii paroprzepuszczalnej (Robocizna x 1.2)	m2	272,300
20	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm - Analogia: nabicie kontrłat (R,M,S x 0.5)	m2	262,060
21	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie łatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm	m2	262,060
22	KNBK 5 6-110/01	Analogia: montaż deski okapowej pod haki rynnowe PCV	m	45,600

Remont dachu

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0627/03	Analogia: dwukrotna impregnacja deski okapowej drewnochronem 45,6*(0,2*2+0,025*2)	m2	20,520
		razem	m2	20,520
24	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - pas podrynnowy	m2	14,360
25	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - obróbka kominów	m2	12,010
26	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - obróbki lukarn	m2	24,600
27	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - obróbka kosza	m2	9,100
28	KNR 2-02s 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę (dachówki szer. 18 cm 37,8 szt./m2) wraz z ułożeniem taśmy wentylacyjnej oraz gąsiorów	m2	262,060
29	KNNR 2 0504/05	Obróbki włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	9,000
30	KNR 2-02u2 1027/01	Analogia: demontaż i ponowny montaż okien dachowych oraz wylazu dachowego (podniesienie okien o grubość kontrłaty) R,S x 1.3	kpl	9,000
31		Materiał: kominiek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	szt	3,000
32		Materiał: stopnice dachowe	szt	3,000
33	KNR 2-22 0702/05	Montaż ław kominarskich	m	36,130
34	KNNR 2 0505/06	Analogia: montaż drabinek przeciwniezbnych	m	45,600
35	KNNR 2 0506/01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rynien dachowych łączonych na uszczelki fi 15 cm	m	45,600
36	KNNR 2 0506/04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych lei spustowych	szt	4,000
37	KNNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	364,800
38	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	364,800
39	KNNR 2 1506/01	Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej	m2	364,800
40	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	17,000
41	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - następne 4 km	m3	68,000
42		Utylizacja gruzu	m3	17,000