

Zestawienie materiałów

CPV 45316000-5

D-07.07.01.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>
1.	Słup oświetleniowy stalowy ocynk. SSO 60/90/3p	szt	3
2.	Wysięgnik dwu ramienny W1G10A15/10	szt	3
3.	Fundament FB W 150	szt	3
4.	Fundament do masztu z 6-cioma oprawami	szt	1
5.	Oprawa sodowa SGS 104 TP PE P11X 1xSON-TPP150W	szt	6
6.	Kabel YAKYżo 5x25mm ²	mb	200
7.	Kabel YKYżo 3x4mm ²	mb	70
8.	Przewód kabelkowy YDY 3x2.5 mm ²	mb	170
9.	Złącze słupowe IZK z 2 wkładkami bezb.6A	kpl.	1
10.	Złącze słupowe IZK z 3 wkładkami bezb.6A	kpl.	2
11.	Złącze słupowe IZK z 8 wkładkami bezb.6A	kpl.	1
12.	Złącze słupowe IZK z 1 wkładką bezb.6A	kpl.	1
13.	Rura ochronna DVR 50	mb	36
14.	Rura ochronna DVK 110	mb	33
15.	Rura ochronna A 110	mb	12
16.	Zabezpieczenie kabla oświetl. rurą A110 PS pod jezdnią.	mb	10
17.	Uziom typu GALMAR 17.2/6m	kpl.	1
18.	Folia koloru niebieskiego	mb	180
19.	Piasek	m ³	10
<i>Demontaż</i>			
1.	Demontaż latarni z wysięgnikiem i oprawą	kpl.	2
2.	Demontaż i montaż istn. latarni z jednym wysięgnikiem i oprawą	kpl.	2
3.	Demontaż i montaż istn.masztu z sześcioma wysięgnikami i oprawami	kpl.	1
4.	Demontaż i montaż kabla oświetleniowego	mb	20
5.	Demontaż pylonu informacyjnego	kpl.	1