

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Boisko treningowe Wodzisław Śląski - dzielnica Zawada, ul. Młodzieżowa</b>					
<b>1 Bosko treningowe - boisko trawiaste</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe (wytyczenie i inwentaryzacja) przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	<b>0121-02</b>	0.36	ha	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
2	<b>KSNR 6</b>	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0113-05</b>	3600	m <sup>2</sup>	3600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
3	<b>KNR 2-23</b>	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia mechanicznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
d.1	<b>0206-03</b>	0.360	ha	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
4	<b>KNR 2-23</b>	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.1	<b>0208-02</b>	0.360	ha	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
5	<b>KNR 2-23</b>	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	ha		
d.1	<b>0204-01</b>	0.360	ha	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
6	<b>kalkulacja</b>	Piłkochwył H = 4.0m, L = 64 mb z siatką polipropyloową, wraz z wykonaniem osadzenia w gruncie.	m		
d.1	<b>własna</b>	64	m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
7	<b>kalkulacja</b>	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych.	m		
d.1	<b>własna</b>	72	m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>