

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych szer. 1,0 m CPV 45260000-7 37,20*1,0*2	m2	74,400
		razem	m2	74,400
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych szer 1,0 m CPV 45260000-7 37,20*1,0*2*4	m2	297,600
		razem	m2	297,600
3	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2	szt	15,000
4	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa na zerwanych pasach przy rynach szer 1 m CPV 45260000-7 74,4+37,20*0,8*2	m2	133,920
		razem	m2	133,920
5	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa wierzchnia CPV 45260000-7 12,2*37,2	m2	453,840
		razem	m2	453,840
6	KNR 2-02w 0504/03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną - obróbka kominów $((0,95*2+1,18*2)*6*0,4)+((0,75*2+1,8*2)*2*0,4)+((0,7*2+2,4*2)*1*0,4)+((1*2+2,5*2)*1*0,4)+((1*2+3,26*2)*0,4*1)$	m2	22,992
		razem	m2	22,992
7	KNR 4-01 0526/05	analogia - Demontaż haka rynnowego (Rx 0,4) 37,2*2	szt	74,400
		razem	szt	74,400
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 37,2*2	m	74,400
		razem	m	74,400
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki okapów z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynowy 37,2*2*0,25	m2	18,600
		razem	m2	18,600
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek kolmierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynowy CPV 45260000-7 (0,1+0,2+0,55)*2*37,2	m2	63,240
		razem	m2	63,240
11	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku - ściany szczytowe 12,2*2*(0,12+0,14+0,32+0,10)	m2	16,592
		razem	m2	16,592
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek gzymsów ściany szczytowej z blachy nie nadającej się do użytku 0,50*12,2*2	m2	12,200
		razem	m2	12,200
13	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach bez względu na ilość przyjęto do skucia 30 % całkowitej powierzchni tynków kominów $((0,95*2+1,18*2)*1,0*6)+((0,75*2+1,8*2)*0,8*2)+((0,7*2+2,4*2)*0,8)+((2*1,0+2*3,26)*0,8)*0,3$	m2	15,329
		razem	m2	15,329
14	KNR 4-01 0735/04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	15,329
15	KNNR 3 0607/03	Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 15,329/0,3	m2	51,097
		razem	m2	51,097
16	KNR 4-01 0205/04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych	miejsce	10,000
17	KNR 2-02 0609/07	Analogia- ułożenie izoklinów ze styropianu 0,95*2*6+1,18*2*6+0,75*2*6+1,8*2*6+0,7*2+2,4*2+1*2+2,5*2+1*2+3,26*2	m	77,880
		razem	m	77,880
18	KNR 2-02 0515/04	Obróbki z blachy ocynkowanej - pasy usztywniające o szerokości 0,2mMontaż listew dociskowych (opaski na kominach szer. 10cm) 0,95*2*6+1,18*2*6+0,75*2*6+1,8*2*6+0,7*2+2,4*2+1*2+2,5*2+1*2+3,26*2	m	77,880

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	77,880
19	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm		
		37,2*2	szt	74,400
		razem	szt	74,400
20	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych		
		37,2*2	m	74,400
		razem	m	74,400
21	KNR 4-01w 0627/03	Dwukrotna impregnacja desek czołowych		
		74,4*0,2*2	m2	29,760
		razem	m2	29,760
22	KNR 2-02w 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki		
		37,2*2	m	74,400
		razem	m	74,400
23	KNR 2-02w 0524/03	Leje spustowe z polichlorku winylu		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
24	KNR 2 0504/05	Obróbki włazów dachowych w dachach krytych papą		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
25	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy		
		37,2*2*0,25	m2	18,600
		razem	m2	18,600
26	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm pas podrynnowy		
		(0,1+0,2+0,55)*2*37,2	m2	63,240
		razem	m2	63,240
27	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		12,2*2*(0,12+0,14+0,32+0,10)	m2	16,592
		razem	m2	16,592
28	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		0,50*12,2*2	m2	12,200
		razem	m2	12,200
29	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		1,5	m3	1,500
		razem	m3	1,500
30	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - (4km)		
		6	m3	6,000
		razem	m3	6,000
31		Wywiezienie i utylizacja papy - kalkulacja własna		
		0,04*37,2*1*2	m3	2,976
		razem	m3	2,976