

---

## PRZEDMIAR ROBÓT- AKTUALIZACJA II\_DODATKOWE DRZWI SZKLANE

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont biur cz. zachodniej I piętra Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim-DODATKOWE DRZWI  
ADRES INWESTYCJI : Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B  
INWESTOR : Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim  
ADRES INWESTORA : 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Bogdan Helis  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Bogdan Helis  
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2008

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej.  
45400000-4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne rob. spec  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
Kat. robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.	1	2
1.1	45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej	1	2
1.1.1	45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.	1	2
1.1.1.1	45421125-6 Instalowanie drzwi szklanych.	1	2

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.</b>			
1.1		<b>45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
1.1.1		<b>45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.</b>			
1.1.1.1		<b>45421125-6 Instalowanie drzwi szklanych.</b>			
1	Specyfikacja d.1.1. Techniczna Nr 04	Drzwi wewnętrzne SZKLANE-DWUSKRZYDŁOWE-WAHADŁOWE- wykonane ze szkła bezpiecznego ( wykonane zgodnie z dokumentacją aranżacji wnętrz), wyposażone w uchwyt o dł. 60 cm o śr. 32 mm, zaczep do zamka, zamek, okucia górne i dolne, łączniki. 2*[1.40*2.10]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
2	Specyfikacja d.1.1. Techniczna Nr 04	Ścianki SZKLANE wykonane ze szkła bezpiecznego - szyby montowane do ścian w korytkach aluminiowych ( wykonane zgodnie z dokumentacją aranżacji wnętrz) [2*0.425*2.67+1.40*0.57]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.135</b>