

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Urząd Miasta Remont pomieszczeń biurowych</b>				
<b>1 Parter</b>				
<b>1.1 Pomieszczenie 1 (2,98x3,50)</b>				
<b>1.1.1 Ściany</b>				
1.1.1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> + uzupełnienie tynków w miejscu odbicia + wynoszenie gruzu wraz z utylizacją 5.00	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	5.000	
			RAZEM	5.000
1.1.1.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - zeszkobanie starej farby na ścianach 2.98*2.8	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	8.344	
			RAZEM	8.344
1.1.1.1	Zerwanie starych tapet + wynoszenie wraz z utylizacją 10	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	10.000	
			RAZEM	10.000
1.1.1.1	Odgrzybianie ścian metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną (2.98*2+3.5*2)*2.8	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	36.288	
			RAZEM	36.288
1.1.1.1	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na ścianach 5 ((2.98*2+3.5*2)*2.8)*0.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	18.144	
			RAZEM	18.144
1.1.1.1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 6 0.75*1.60*2.0	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	2.400	
			RAZEM	2.400
1.1.1.1	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 7 10	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	10.000	
			RAZEM	10.000
1.1.1.1	Malowanie farbami silikonowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne + prace porządkowe po robotach 36.288	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	36.288	
			RAZEM	36.288
<b>1.1.2 sufit</b>				
1.1.2.1	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.98*3.5+3.5*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	13.580	
			RAZEM	13.580
1.1.2.2	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie 2 2.98*3.5+3.5*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	13.580	
			RAZEM	13.580
1.1.2.3	Malowanie farbami silikonowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne + prace porządkowe po robotach 2.98*3.5+3.5*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	13.580	
			RAZEM	13.580
<b>2 Piętro</b>				
<b>2.1 Pomieszczenie 2 (4,60*3,50)</b>				
<b>2.1.1 Podłogi</b>				
2.1.1.1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - zerwanie płyt pilśniowych + wynoszenie 4.6*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	16.100	
			RAZEM	16.100
2.1.1.2	Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04, grub. 3 mm 2 4.6*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	16.100	
			RAZEM	16.100
2.1.1.3	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 3 4.6*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	16.100	
			RAZEM	16.100
2.1.1.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 4 4.6*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	16.100	
			RAZEM	16.100
2.1.1.5	Listwy przyściennie PCW zgrzewane 5 4.6*2+3.5*2+1.5*2+0.38-1.0	m		
		m	18.580	
			RAZEM	18.580
<b>2.1.2 Ściany</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1.2. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> + uzupełnienie tynków w miejscu odbicia + wynoszenie gruzu wraz z utylizacją 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
			RAZEM	12.000
2.1.2. 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - zeszkobanie starej farby na ścianach 2.91*(4.6*2+3.5*2+1.5*2+0.38)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.978	
			RAZEM	56.978
2.1.2. 3	Odgrzybianie ścian metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.91*(2.06+3.84+2.06+3.84)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.338	
			RAZEM	34.338
2.1.2. 4	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na ścianach 2.91*(2.06+3.84+2.06+3.84)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.169	
			RAZEM	17.169
2.1.2. 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 2.91*(2.06+3.84+2.06+3.84)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.338	
			RAZEM	34.338
2.1.2. 6	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 1.00*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
			RAZEM	3.200
2.1.2. 7	Malowanie podłoży gipsowych farbą silikonową, dwukrotnie + prace porządkowe po robotach 2.91*(2.06+3.84+2.06+3.84)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.338	
			RAZEM	34.338
<b>2.1.3 sufit</b>				
2.1.3. 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - zeszkobanie starej farby na sufitach 4.6*3.5+2.0*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.900	
			RAZEM	17.900
2.1.3. 2	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 4.6*3.5+2.0*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.900	
			RAZEM	17.900
2.1.3. 3	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie 4.6*3.5+2.0*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.900	
			RAZEM	17.900
2.1.3. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 2.98*3.5+3.5*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.580	
			RAZEM	13.580
2.1.3. 5	Malowanie farbami silikonowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne + prace porządkowe po robotach 4.6*3.5+2.0*(0.3+0.3+0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.900	
			RAZEM	17.900
<b>2.2 Pomieszczenie 3 (2,10*3,50)</b>				
<b>2.2.1 Podłogi</b>				
2.2.1. 1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - zerwanie płyt pilśniowych + wynoszenie 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.1. 2	Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04, grub. 3 mm 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.1. 3	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.1. 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.1. 5	Listwy przyścienne PCW zgrzewane 2.1*2+3.5*2-1.0	m m	 10.200	
			RAZEM	10.200
<b>2.2.2 Ściany</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2.2.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> + uzupełnienie tynków w miejscu odbicia + wynoszenie gruzu wraz z utylizacją 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
			RAZEM	3.000
2.2.2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - zeszkobanie starej farby na ścianach 2.91*(2.1*2+3.5*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.592	
			RAZEM	32.592
2.2.2.3	Odgrzybianie ścian metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.91*(2.1*2+3.5*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.592	
			RAZEM	32.592
2.2.2.4	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na ścianach 2.91*(2.1*2+3.5*2)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.296	
			RAZEM	16.296
2.2.2.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 2.91*(2.1*2+3.5*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.592	
			RAZEM	32.592
2.2.2.6	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 1.00*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
			RAZEM	1.600
2.2.2.7	Malowanie podłoży gipsowych farbą silikonową, dwukrotnie + prace porządkowe po robotach 2.91*(2.1*2+3.5*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.592	
			RAZEM	32.592
<b>2.2.3 sufit</b>				
2.2.3.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - zeszkobanie starej farby na sufitach 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.3.2	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.3.3	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.3.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.350	
			RAZEM	7.350
2.2.3.5	Malowanie farbami silikonowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne + prace porządkowe po robotach 2.1*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.350	
			RAZEM	7.350
<b>2.3 Pomieszczenie 4 (2,00*3,50)</b>				
<b>2.3.1 Podłogi</b>				
2.3.1.1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - zerwanie płyt pilśniowych + wynoszenie 2.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.1.2	Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04, grub. 3 mm 2.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.1.3	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 2.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.1.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 2.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.1.5	Listwy przyścienne PCW zgrzewane 2.0*2+3.5*2-1.0	m m	10.000	
			RAZEM	10.000
<b>2.3.2 Ściany</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3.2. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> + uzupełnienie tynków w miejscu odbicia + wynoszenie gruzu wraz z utylizacją 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
			RAZEM	6.000
2.3.2. 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - zeszkrobanie starej farby na ścianach 2.91*(2.0*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.010	
			RAZEM	32.010
2.3.2. 3	Odgrzybianie ścian metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.91*(2.0*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.010	
			RAZEM	32.010
2.3.2. 4	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na ścianach 2.91*(2.0*2+3.5*2)*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.005	
			RAZEM	16.005
2.3.2. 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 2.91*(2.0*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.010	
			RAZEM	32.010
2.3.2. 6	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 1.00*1.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
			RAZEM	1.600
2.3.2. 7	Malowanie podłoży gipsowych farbą silikonową, dwukrotnie + prace porządkowe po robotach 2.91*(2.0*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.010	
			RAZEM	32.010
<b>2.3.3 sufit</b>				
2.3.3. 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - zeszkrobanie starej farby na sufitach 2.0*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.3. 2	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.0*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.3. 3	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie 2.0*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.3. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 2.0*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
			RAZEM	7.000
2.3.3. 5	Malowanie farbami silikonowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne + prace porządkowe po robotach 2.0*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
			RAZEM	7.000
<b>2.4 Pomieszczenie 4 (6,33*3,50)</b>				
<b>2.4.1 Podłogi</b>				
2.4.1. 1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - zerwanie płyt pilśniowych + wynoszenie 6.33*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.1. 2	Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04, grub. 3 mm 6.33*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.1. 3	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 6.33*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.1. 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 6.33*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.1. 5	Listwy przyścienne PCW zgrzewane 6.33*2+3.5*2-1.0+0.12*12	m  m	  20.100	
			RAZEM	20.100
<b>2.4.2 Ściany</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.4.2.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> + uzupełnienie tynków w miejscu odbicia + wynoszenie gruzu wraz z utylizacją 8.00	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	8.000	
			RAZEM	8.000
2.4.2.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - zeszkobanie starej farby na ścianach 2.91*(6.33*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	57.211	
			RAZEM	57.211
2.4.2.	Odgrzybianie ścian metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 2.91*(6.33*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	57.211	
			RAZEM	57.211
2.4.2.	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na ścianach 4 2.91*(6.33*2+3.5*2)*0.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	28.605	
			RAZEM	28.605
2.4.2.	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 5 57.2106 <2.91*(6,33*2+3.5*2)>	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	57.2106	
			RAZEM	57.2106
2.4.2.	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 6 0.75*1.6*4	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	4.800	
			RAZEM	4.800
2.4.2.	Malowanie podłoży gipsowych farbą silikonową, dwukrotnie + prace porządkowe po robotach 2.91*(6.33*2+3.5*2)	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	57.211	
			RAZEM	57.211
<b>2.4.3 sufit</b>				
2.4.3.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - zeszkobanie starej farby na sufitach 1 6.33*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.3.	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, 2-krotnie + osuszenie metodą mechaniczną 6.33*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.3.	Skasowanie wykwitów (zacieków) - na suficie 3 6.33*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.3.	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 4 6.33*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	22.155	
			RAZEM	22.155
2.4.3.	Malowanie farbami silikonowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne + prace porządkowe po robotach 6.33*3.5	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	22.155	
			RAZEM	22.155
<b>3 Utylizacja</b>				
3.1	Wywóz i utylizacja płyt i wykładzin ze starych podłóg (22.155+7.00+7.35+16.10)*0.035*2	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	3.682	
			RAZEM	3.682
3.2	Wywóz i utylizacja płyt i wykładzin ze starych podłóg - samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 3.682	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	3.682	
			RAZEM	3.682