

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych szer. 1,0 m CPV 45260000-7 96,00*1,0*2	m2	192,000
			razem	m2
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych szer 1,0 m CPV 45260000-7 96,00*1,0*2*4	m2	768,000
			razem	m2
3	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łąt do 1m2 40	szt	40,000
			razem	szt
4	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa podkładowa na zerwanych pasach przy rynnach szer 1 m CPV 45260000-7 192,00+96,00*0,8*2	m2	345,600
			razem	m2
5	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa wierzchnia gr. 5,2 mm. CPV 45260000-7 11,30*96,00	m2	1.084,800
			razem	m2
6	KNR 2-02w 0504/03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną - obróbka kominów (0,75*2+0,7*2)*18*0,4	m2	20,880
			razem	m2
7	KNR 4-01 0526/05	analogia - Demontaż haka rynnowego (Rx 0,4) 96*2	szt	192,000
			razem	szt
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów na ścianach szczytowych z blachy nie nadającej się do użytku 10,8*0,15*2	m2	3,240
			razem	m2
9	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 96,00*2	m	192,000
			razem	m
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki okapów z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 96,00*2*0,25	m2	48,000
			razem	m2
11	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek kołnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy CPV 45260000-7 96*2*0,5+11,3*4*0,5	m2	118,600
			razem	m2
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku - wiatrownice ściany szczytowej 11,3*3*0,25	m2	8,475
			razem	m2
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich - obróbka dylatacji z blachy nie nadającej się do użytku 11,3*1*0,25+11,3*1*0,5	m2	8,475
			razem	m2
14	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach bez względu na ilość przyjęto do skucia 30 % całkowitej powierzchni tynków kominów) (0,75*2+0,7*2)*0,5*18*0,3+11*0,5*0,5*2	m2	13,330
			razem	m2
15	KNR 4-01 0735/04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim (0,75*2+0,7*2)*0,5*18*0,3+11*0,5*0,5*2	m2	13,330
			razem	m2
16	KNNR 3 0607/03	Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (((0,75*2+0,7*2)*0,5*18*0,3+11*0,5*0,5*2)/0,3	m2	44,433
			razem	m2
17	KNR 4-01 0205/04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych 18	miejsce	18,000
			razem	miejsce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0609/07	Analogia- ułożenie izoklinów ze styropianu (0,75*2+0,7*2)*18+11,3*2	m	74,800
			razem	m
19	KNR 2-02 0515/04	Obróbki z blachy ocynkowanej - pasy usztywniające o szerokości 0,2mMontaż listew dociskowych (opaski na kominach szer. 10cm) (0,75*2+0,7*2)*18+11,3*2	m	74,800
			razem	m
20	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 96*2	szt	192,000
			razem	szt
21	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych 96*2	m	192,000
			razem	m
22	KNR 4-01w 0627/03	Dwukrotna impregnacja desek czołowych 96*2*0,2*2	m2	76,800
			razem	m2
23	KNR 2-02w 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki 96,00*2	m	192,000
			razem	m
24	KNR 2-02w 0524/03	Leje spustowe z polichlorku winylu 8	szt	8,000
			razem	szt
25	KNNR 2 0504/05	Obróbki włązów dachowych w dachach krytych papą 1	szt	1,000
			razem	szt
26	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy 48	m2	48,000
			razem	m2
27	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm pas podrynnowy 118,6	m2	118,600
			razem	m2
28	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice ściany szczytowej 8,475	m2	8,475
			razem	m2
29	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - dylatacja 8,475	m2	8,475
			razem	m2
30	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka gzymsów ściany szczytowej 10,8*0,15*2	m2	3,240
			razem	m2
31	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1,5	m3	1,500
			razem	m3
32	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - (4km) 6	m3	6,000
			razem	m3
33		Wywiezienie i utylizacja papy - kalkulacja własna 0,04*96,00*1*2	m3	7,680
			razem	m3
34		koszt pracy zwyżki przy wumianie obróbek gzymsów na ścianach szczytowych	m-g	8,000