

Budynek wielomieszkaniowy

Wykaz kominów na poszczególnych budynkach do wykonania:

ul. Kościelna 10

3,08 x 0,42 x 0,30 wys

2,24 x 0,42 x 1,14 wys

0,795 x 0,42 x 0,199 wys

3,40 x 0,42 x 0,30 wys

1,70 x 0,42 x 1,70 wys

3,48 x 0,42 x 1,82 wys

1,79 x 0,42 x 1,21 wys

0,68 x 0,41 x 1,98 wys x 2 szt

Budynek wielomieszkaniowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0901/02	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m	24,000
2	KNR 4-04 0901/01	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m	24,000
3	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia	m	24,000
4	KNR 2-02u2 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach	m2	24,000
5	KNR 2-02 1605/06	Rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach o wysokości do 5m	m2	24,000
6	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	24,000
7	KNR 2-02u2 1621/03	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m2	12,000
8	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	10,000
9	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	10,000
10	KNBK 6 11-132/01	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m2	30,550
11	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	8,870
12	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	8,870
13	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	17,740
14	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka kołnierzy z blachy nie nadającej się do użytku (analogia)	m2	9,200
15	KNR 4-01w 0441/09	Rozbiórki ław kominarskich	m	4,000
16	KNBK 1 6-2/03	Podnoszenie ładunku sypkiego na wysokość do 6m - transport z odbiorem	m3	8,870
17	KNNR 2w 0308/01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe	m3	8,870
18	KNR 4-01 0310/05	Sprawdzenie przewodów (analogia)	m	280,000
19	KNR 4-01 0310/06	Odgruzowanie przewodów (analogia)-do wysokości 1 m. nad drzwiczkami rewizyjnymi	m	26,000
20	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	9,200
21	KNR 2-22 0702/05	Ułożenie ław kominarskich	m	24,000
22	KNR 4-01w 0324/02	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	szt	16,000
23	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę (z ponownym wykorzystaniem dachówki poprzednio zdemontowanej)	m2	30,550

Budynek wielomieszkaniowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02w97 0533/01	Nasady kominowe (analogia) atestowane	szt	12,000
25	KNR 4-04 0901/04	Ogrodzenie drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie ogrodzenia	m	24,000
26	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	10,000
27		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nakłady robocizny= 111,67 r-g Skład zespołu roboczego= 4 Współczynnik przestoju= 0,88 Współczynnik za pomosty= 1,25	kpl	1,000
28	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	47,770
29	KNR 2-02u2 0230.4/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	6,530
30	KNR 2-02w97 1519/01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	47,770
31		opłata za zajęcie pasa drogowego-kalkulacja własna	m2	40,500
32		opłata za zajęcie chodnika-kalkulacja własna	m2	13,500