

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych szer. 1,0 m CPV 45260000-7 37,20*1,0*2	m2	74,400
			razem	m2
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych szer 1,0 m CPV 45260000-7 37,20*1,0*2*4	m2	297,600
			razem	m2
3	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łąd do 1m2	szt	15,000
4	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa na zerwanych pasach przy rynnach szer 1 m CPV 45260000-7 74,4+37,20*0,8*2	m2	133,920
			razem	m2
5	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa wierzchnia CPV 45260000-7 12,2*37,2	m2	453,840
			razem	m2
6	KNR 2-02w 0504/03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną - obróbka kominów (((0,95*2+1,18*2)*6*0,4)+((0,75*2+1,8*2)*2*0,4)+((0,7*2+2,4*2)*1*0,4)+((1*2+2,5*2)*1*0,4)+((1*2+3,26*2)*0,4*1))	m2	22,992
			razem	m2
7	KNR 4-01 0526/05	analogia - Demontaż haka rynnowego (Rx 0,4) 37,2*2	szt	74,400
			razem	szt
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 37,2*2	m	74,400
			razem	m
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki okapów z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 37,2*2*0,25	m2	18,600
			razem	m2
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek kołnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy CPV 45260000-7 (0,1+0,2+0,55)*2*37,2	m2	63,240
			razem	m2
11	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku - ściany szczytowe 12,2*2*(0,12+0,14+0,32+0,10)	m2	16,592
			razem	m2
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek gzymsów ściany szczytowej z blachy nie nadającej się do użytku 0,50*12,2*2	m2	12,200
			razem	m2
13	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach bez względu na ilość przyjęto do skucia 30 % całkowitej powierzchni tynków kominów) (((0,95*2+1,18*2)*1,0*6)+((0,75*2+1,8*2)*0,8*2)+((0,7*2+2,4*2)*0,8)+((2*1,0+2,5*2)*0,8)+((2*1,0+2,3,26)*0,8))*0,3	m2	15,329
			razem	m2
14	KNR 4-01 0735/04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	15,329
15	KNNR 3 0607/03	Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 15,329/0,3	m2	51,097
			razem	m2
16	KNR 4-01 0205/04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych	miejsce	10,000
17	KNR 2-02 0609/07	Analogia- ułożenie izoklinów ze styropianu 0,95*2*6+1,18*2*6+0,75*2*6+1,8*2*6+0,7*2+2,4*2+1*2+2,5*2+1*2+3,26*2	m	77,880
			razem	m
18	KNR 2-02 0515/04	Obróbki z blachy ocynkowanej - pasy usztywniające o szerokości 0,2mMontaż listew dociskowych (opaski na kominach szer. 10cm) 0,95*2*6+1,18*2*6+0,75*2*6+1,8*2*6+0,7*2+2,4*2+1*2+2,5*2+1*2+3,26*2	m	77,880

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	77,880
19	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm 37,2*2	razem	szt	74,400
20	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych 37,2*2	razem	szt	74,400
21	KNR 4-01w 0627/03	Dwukrotna impregnacja desek czołowych 74,4*0,2*2	razem	m	74,400
22	KNR 2-02w 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichloru winylu łączone na uszczelki 37,2*2	razem	m2	29,760
23	KNR 2-02w 0524/03	Leje spustowe z polichloru winylu 4	razem	m2	29,760
24	KNR 2-02w 0524/03	Leje spustowe z polichloru winylu 4	razem	m	74,400
23	KNR 2-02w 0524/03	Leje spustowe z polichloru winylu 4	razem	m	74,400
24	KNNR 2 0504/05	Obróbki włazów dachowych w dachach krytych papą 1	razem	szt	4,000
25	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynowy 37,2*2*0,25	razem	szt	4,000
26	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm pas podrynowy (0,1+0,2+0,55)*2*37,2	razem	szt	1,000
27	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 12,2*2*(0,12+0,14+0,32+0,10)	razem	szt	1,000
28	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,50*12,2*2	razem	m2	18,600
29	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1,5	razem	m2	18,600
30	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - (4km) 6	razem	m2	63,240
31		Wywiezienie i utylizacja papy - kalkulacja własna 0,04*37,2*1	razem	m2	63,240
			razem	m3	16,592
			razem	m3	16,592
			razem	m3	12,200
			razem	m3	12,200
			razem	m3	1,500
			razem	m3	1,500
			razem	m3	6,000
			razem	m3	6,000
			razem	m3	1,488
			razem	m3	1,488