

DACH TYSIĄCLECIA 1-11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 32*1.0*2*3	m ² m ²	192.000	192.000
				RAZEM	192.000
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych poz.1*4	m ² m ²	768.000	768.000
				RAZEM	768.000
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² - usunięcie nierówności papy 40	szt. szt.	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową poz.1+32*0.8*2*3	m ² m ²	345.600	345.600
				RAZEM	345.600
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa wierzchnia gr. 5,2 mm 32*11,3*3	m ² m ²	1084.800	1084.800
				RAZEM	1084.800
6	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną - obróbka kominów (0.75*2+0.70*2)*18*0.4	m ² m ²	20.880	20.880
				RAZEM	20.880
7	KNR 4-01 0526-05	Analogia - demontaż haków rynnowych (Rx0.4) 32*3*2	szt. szt.	192.000	192.000
				RAZEM	192.000
8	KNR 4-01 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 32*3*2	m m	192.000	192.000
				RAZEM	192.000
9	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbki okapów z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynno- wy poz.8*0.25	m ² m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
10	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek kolnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy poz.8*0.5+11.3*4*0.5	m ² m ²	118.600	118.600
				RAZEM	118.600
11	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek blacharskich - wiatrownice z blachy nie nadającej się do użytku 11.3*4*0.25	m ² m ²	11.300	11.300
				RAZEM	11.300
12	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek blacharskich - dylatacja z blachy nie nadającej się do użytku 11.3*2*0.25	m ² m ²	5.650	5.650
				RAZEM	5.650
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach oraz uskawkach na dylatacji bez względu na ilość (przyjęto do skucia 30% całko- wityj powierzchni tynków kominów i uskawków) (0.75*2+0.7*2)*0.5*18*0.3+11*0.5*0.5*2	m ² m ²	13.330	13.330
				RAZEM	13.330
14	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na komi- nach ponad dachem płaskim poz.13	m ² m ²	13.330	13.330
				RAZEM	13.330
15	KNNR 3 0607-03	Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków ze- wnętrznych farbą emulsyjną poz.14/0.3	m ² m ²	44.433	44.433
				RAZEM	44.433
16	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzenia podoklepek i czapek kominowych 18	miejs- ce miejs- ce	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
17	KNR 2-02 0609-07	Analogia - ułożenie izolacji ze styropianu (0.75*2+0.7*2)*18+11.3*2	m m	74.800	74.800
				RAZEM	74.800

DACH TYŚIĄCLECIA 1-11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0515-04	Montaż listew dociskowych (opaski na kominach szerokości 10 cm) poz.17	m m	 74.800	 74.800
				RAZEM	74.800
19	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm poz.7	szt. szt.	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
20	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych 192	m m	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
21	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja desek czołowych 192*(0.2*2)	m ² m ²	 76.800	 76.800
				RAZEM	76.800
22	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki poz.7	m m	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
23	KNR-W 2-02 0524-03	Leje spustowe z polichlorku winylu 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
24	KNNR 2 0504-05	Obróbki włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy poz.9	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
26	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas podrynnowy poz.10	m ² m ²	 118.600	 118.600
				RAZEM	118.600
27	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownica poz.11	m ² m ²	 11.300	 11.300
				RAZEM	11.300
28	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - dylatacje poz.12	m ² m ²	 5.650	 5.650
				RAZEM	5.650
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (4 km) 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
31		Wywiezienie i utylizacja papy poz.1*0.04	m ³ m ³	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680
32		Koszt pracy zwyżki przy wymianie obróbek gzymsów na ścianach szczytowych 8	m-g m-g	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

DACH TYSIĄCLECIA 36-46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0515-04	Montaż listew dociskowych (opaski na kominach szerokości 10 cm) poz.17	m m	55.440	
				RAZEM	55.440
19	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm poz.7	szt. szt.	143.800	
				RAZEM	143.800
20	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych 71.9*2	m m	143.800	
				RAZEM	143.800
21	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja desek czołowych poz.20*(0.2*2)	m ² m ²	57.520	
				RAZEM	57.520
22	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki poz.7	m m	143.800	
				RAZEM	143.800
23	KNR-W 2-02 0524-03	Leje spustowe z polichlorku winylu 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2 0504-05	Obróbki wazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy poz.9	m ² m ²	35.950	
				RAZEM	35.950
26	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas podrynnowy poz.10	m ² m ²	71.900	
				RAZEM	71.900
27	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownica poz.11	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
28	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - dylatacje poz.12	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (4 km) 6	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
31		Wywiezienie i utylizacja papy poz.1*0.04	m ³ m ³	5.752	
				RAZEM	5.752

DACH TYSIĄCLECIA 36-46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 71.9*1.0*2	m ² m ²	143.800	143.800
				RAZEM	143.800
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych poz.1*4	m ² m ²	575.200	575.200
				RAZEM	575.200
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² - usunięcie nierówności papy 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową poz.1+71.9*0.8*2	m ² m ²	258.840	258.840
				RAZEM	258.840
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa wierzchnia 71.9*5.4*2	m ² m ²	776.520	776.520
				RAZEM	776.520
6	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną - obróbka kominów (1.85*2+0.46*2)*12*0.4	m ² m ²	22.176	22.176
				RAZEM	22.176
7	KNR 4-01 0526-05	Analogia - demontaż haków rynnowych (Rx0.4) 71.9*2	szt. szt.	143.800	143.800
				RAZEM	143.800
8	KNR 4-01 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 71.9*2	m m	143.800	143.800
				RAZEM	143.800
9	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbki okapów z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy poz.8*0.25	m ² m ²	35.950	35.950
				RAZEM	35.950
10	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek kolnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy poz.8*0.5	m ² m ²	71.900	71.900
				RAZEM	71.900
11	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek blacharskich - wiatrownice z blachy nie nadającej się do użytku 5.4*2*2*0.25	m ² m ²	5.400	5.400
				RAZEM	5.400
12	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek blacharskich - dylatacja z blachy nie nadającej się do użytku 5.4*2*2*0.5	m ² m ²	10.800	10.800
				RAZEM	10.800
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach bez względu na ilość (przyjęto do skucia 30% całkowitej powierzchni tynków kominów) (1.85*2+0.46*2)*0.5*12*0.3	m ² m ²	8.316	8.316
				RAZEM	8.316
14	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim poz.13	m ² m ²	8.316	8.316
				RAZEM	8.316
15	KNNR 3 0607-03	Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną poz.14/0.3	m ² m ²	27.720	27.720
				RAZEM	27.720
16	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych 12	miejsce miejsce miejsce	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-02 0609-07	Analogia - ułożenie izoloklinów ze styropianu (1.85*2+0.46*2)*12	m m	55.440	55.440
				RAZEM	55.440

DACH SOSNY 2-8

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0515-04	Montaż listew dociskowych (opaski na kominach szerokości 10 cm) poz.17	m m	62.900	
				RAZEM	62.900
19	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm poz.7	szt. szt.	154.800	
				RAZEM	154.800
20	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych 77.4*2	m m	154.800	
				RAZEM	154.800
21	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja desek czołowych poz.20*(0.2*2)	m ² m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
22	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki poz.7	m m	154.800	
				RAZEM	154.800
23	KNR-W 2-02 0524-03	Leje spustowe z polichlorku winylu 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNNR 2 0504-05	Obróbki włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy poz.9	m ² m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
26	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas podrynnowy poz.10	m ² m ²	123.840	
				RAZEM	123.840
27	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownica poz.11	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
28	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - dylatacje poz.12	m ² m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (4 km) 6	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
31		Wywiezienie i utylizacja papy poz.1*0.04	m ³ m ³	6.192	
				RAZEM	6.192

DACH SOSNY 2-8

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 77.4*1.0*2	m ² m ²	154.800	
				RAZEM	154.800
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych poz.1*4	m ² m ²	619.200	
				RAZEM	619.200
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² - usunięcie nierówności papy 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR-W 2-02 0504-01	poz.1+77.4*0.8*2	m ² m ²	278.640	
				RAZEM	278.640
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa wierzchnia gr. 5,2 mm 77.4*5.9*2	m ² m ²	913.320	
				RAZEM	913.320
6	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną - obróbka kominów $((1.35*2+0.8*2*9+(2.6*2+0.8*2)*4+(1.7*2+.4*2)*3+2.6*2+0.4*2))*0.4$	m ² m ²	25.160	
				RAZEM	25.160
7	KNR 4-01 0526-05	Analogia - demontaż haków rynnowych (Rx0.4) 77.4*2	szt. szt.	154.800	
				RAZEM	154.800
8	KNR 4-01 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 77.4*2	m m	154.800	
				RAZEM	154.800
9	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbki okapów z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy poz.8*0.25	m ² m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
10	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek kołnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy poz.8*0.8	m ² m ²	123.840	
				RAZEM	123.840
11	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek blacharskich - wiatrownice z blachy nie nadającej się do użytku 5.9*0.25*4	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
12	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka obróbek blacharskich - dylatacja z blachy nie nadającej się do użytku 5.9*2*0.5*2	m ² m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach bez względu na ilość (przyjęto do skucia 30% całkowitej powierzchni tynków kominów) $((1.35*2+0.8*2*9+(2.6*2+0.8*2)*4+(1.7*2+.4*2)*3+2.6*2+0.4*2))*0.5*0.3$	m ² m ²	9.435	
				RAZEM	9.435
14	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim poz.13	m ² m ²	9.435	
				RAZEM	9.435
15	KNNR 3 0607-03	Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków ze- wnętrznych farbą emulsyjną poz.14/0.3	m ² m ²	31.450	
				RAZEM	31.450
16	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych 17	miejs- ce miejs- ce	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNR 2-02 0609-07	Analogia - ułożenie izoklinów ze styropianu $(1.35*2+0.8*2*9+(2.6*2+0.8*2)*4+(1.7*2+.4*2)*3+2.6*2+0.4*2)$	m m	62.900	
				RAZEM	62.900