

Wodzisław Śląski, dnia 28.08.2007 r.

L.dz.DTTE/341/ 02 /07

Wyjaśnienia

na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. dla budynku ul. Piłsudskiego 3-9/Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim zarządzanym przez ZGMiR w Wodzisławiu Śląskim"

Ad. 1 Czy w kosztorysie należy uwzględnić rozbiórkę chodnika, wykop zewnętrzny, wylanie na jego powierzchni chudego betonu oraz zasypanie wykopu z zagęszczeniem o którym mowa w opisie projektu cz. budowlanej niezbędne do wykonania otworu w ścianie zewnętrznej dla wniesienia do budynku urządzeń technologicznych? Jeśli tak to w której pozycji i jakich ilościach?

Odp: W kosztorysie należy uwzględnić rozbiórkę chodnika, wykop zewnętrzny, wylanie na jego powierzchni chudego betonu oraz zasypanie wykopu z zagęszczeniem wg załączonego do niniejszego wyjaśnienia przedmiaru robót

Ad.2 Czy ewentualne dostarczenie ziemi do zasypania wykopu zewnętrznego (w przypadku gdy grunt wydobyty nie będzie się nadawał do zasypania wykopu) oraz odwóz wydobytego gruntu będzie traktowany jako roboty dodatkowe czy należy uwzględnić go w kosztorysie? Jeśli tak to w której pozycji i w jakich ilościach?

Odp: Należy przyjąć wymianę gruntu poprzez zasypanie wykopu piaskiem – uwzględniono w załączonym do niniejszego wyjaśnienia przedmiarze robót.

Ad.3 W opisie technicznym instalacji wody jest mowa o reduktorze przed zasobnikiem od strony wody zimnej. Czy należy uwzględnić go w kosztorysie, a jeśli tak to jakiego typu i w której pozycji?

Odp: Przed zasobnikiem od strony wody zimnej należy uwzględnić zabudowanie reduktora.

Ad.4 W przedmiarze robót część elektryczna i AKPiA w poz. 32 mowa jest o aparatach elektrycznych o masie do 2,5 kg – montaż aparatów elektrycznych i urządzeń (dostawa) Proszę o wyjaśnienie czy jest to montaż czy dostawa, a jeśli dostawa to proszę o podanie rodzaju, typu i ilości aparatów

Odp: Pozycję należy pominąć w kosztorysie ofertowym.

Ad.5 W opisie technicznym w cz. elektrycznej oraz w przedmiarze robót cz. elektrycznej w pozycji 53 pojawiają się elementy DEHN-ISI-Combi. Z informacji podanej przez producenta wynika że występują one w trzech długościach.
W związku z powyższym proszę o podanie długości elementów DEHN-ISI-Combi zastosowanych w kosztorysie.

Odp: Należy przyjąć elementy DEHN-ISI-Combi o długości 1,50 mb.

Ad. 6 Czy i kiedy w celu poprawnego przygotowania oferty zamawiający umieści na stronie internetowej kosztorys nakładczy?

Odp: Kosztorysy ofertowe należy sporządzić na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiarów robót.

Ad. 7 Poz. 25 przedmiaru dotyczącego robót budowlanych o numerze katalogowym KNR 4-01 tab. 0108-10 zawiera opis „Wywiezienie gruzu sprzysmożanego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km” krotność 24 30.00
Analogicznie pozycje 4 oraz 5 tego samego przedmiaru.
Czy zamawiający planuje wywóz gruzu na odległość 2430,00 km, czy 24,30 km?

Odp: 24 oznacza krotność nakładów danej pozycji (24 km), natomiast 30 to faktyczny obmiar w m³ wywiezionego gruzu.

Uwaga!!!! Do niniejszego wyjaśnienia dołączony został przedmiar robót o którym mowa w pkt. 1 i 2 Pozycje w nim zawarte należy umieścić w kosztorysie części konstrukcyjno - budowlanej (jako kolejne pozycje).

Zmiana obmiaru w części konstrukcyjno – budowlanej !

W poz. 28 „Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym – chudy beton” części konstrukcyjno – budowlanej podano mylny obmiar **jest 40,08 m³ winno być 2,81 m³.**

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 6 m ²							
Robocizna Robotnicy gr.II	r-g	0,0974	0,584	0,00	0,00		
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
2 KNR 2-31 0813/02 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej 3 m							
Robocizna Robotnicy gr.II	r-g	0,2109	0,633	0,00	0,00		
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
3 KNNR 1 0301/02 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km 10,8 m ³							
Robocizna Robotnicy	r-g	2	21,600	0,00	0,00		
Sprzęt Samochód samowładowczy 5t	m-g	0,34	3,672	0,00			0,00
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
4 KNNR 1 0208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej: krotność x 24 10,8 m ³							
Sprzęt Samochód samowładowczy 5t	m-g	0,029x24	7,517	0,00			0,00
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
5 KNNR 2w 1201/01 Podkłady betonowe 1 m ³							
Robocizna Robotnicy	r-g	5,95	5,950	0,00	0,00		
Materiały Beton zwykły	m ³	1,02	1,020	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
Sprzęt Wyciąg	m-g	1,53	1,530	0,00		0,00	0,00
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
6 KNNR 1 0320/04 Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości do 4m wraz z dostarczeniem ziemi i zagęszczaniem mechanicznym gruntu kategorii I-II 10,8 m ³							
Robocizna Robotnicy	r-g	1,75	18,900	0,00	0,00		
Materiały Piasek	t	2,09	22,572	0,00		0,00	
Sprzęt Zagęszczarka wibracyjna	m-g	0,033	0,356	0,00			0,00
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
7 KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 3 m							
Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,510	0,00	0,00		
Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
8 KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z odzysku) 3 m							
Robocizna							

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Brukarze gr.III	r-g	0,1071	0,321	0,00	0,00		
Brukarze gr.II	r-g	0,1071	0,321	0,00	0,00		
Robotnicy gr.II	r-g	0,2138	0,641	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,001	0,003	0,00	0,00		
					0,00		
Materiały							
Krawężniki betonowe drogowe	m	1,02	3,060	0,00		0,00	
Piasek	m3	0,0127	0,038	0,00		0,00	
Cement portlandzki 35	t	0,0039	0,012	0,00		0,00	
Woda	m3	0,0042	0,013	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	0,5				0,00	
						0,00	
Razem pozycja				0,00			
Cena jednostkowa				0,00			
9 KNR 2-31 0502/01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty chodnikowe z odzysku) 6 m2							
Robocizna							
Brukarze gr.II	r-g	0,2404	1,442	0,00	0,00		
Robotnicy gr.II	r-g	0,3192	1,915	0,00	0,00		
					0,00		
Materiały							
Płyty chodnikowe 35x35x5cm	szt	8,09	48,540	0,00		0,00	
Piasek	m3	0,063	0,378	0,00		0,00	
Woda	m3	0,025	0,150	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	0,5				0,00	
						0,00	
Razem pozycja				0,00			
Cena jednostkowa				0,00			
OGÓLEM							
Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%						0,00	
Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00	0,00
Ogółem						0,00	

Inspektor Nadzoru
mgr inż. Marcin Kokot