

BZP.3410-002/4/08

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego

na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim”

Pytanie 1:

W przedmiarze nie ujęto zaworów grzejnikowych powrotnych grzejników łączonych z boku.

Odpowiedź:

W przedmiarze nie ujęto zaworów grzejnikowych powrotnych gdyż na powrocie projektuje się zawory grzejnikowe odcinające kulowe.

Pytanie 2:

W przedmiarze nie ujęto wykonania instalacji elektrycznej oraz zamontowania automatyki typu PRESIGE nagrzewnic w Sali gimnastycznej.

Odpowiedź:

Zaprojektowane w dokumentacji nagrzewnice typ VOLCANO VR1 z zestawem automatyki PRESTIGE spełniają parametry wyznaczone przez audyt energetyczny dla uzyskania najkorzystniejszego efektu termomodernizacji. Można zgodnie z postanowieniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zastosować inne materiały i urządzenia przy spełnianiu warunków technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji i dopuszczonych do stosowania mna terenie RP.

Pytanie 3:

W przedmiarze nie ujęto płukania instalacji c.o.

Odpowiedź:

Nie przyjmuje dodatkowej pozycji płukania gdyż instalacja jest w 100% nowa i przy próbach na zimno napełnienie jej traktowane jest jako płukanie.

Pytanie 4:

W przedmiarze nie ujęto wykonania niezbędnych przekuć wraz z zamurowaniem dla przeprowadzenia poziomów i pionów przez stropy i ściany.

Odpowiedź:

Nie wykonuje się nowych przekuć gdyż instalacja nowa projektowana jest w otworach istniejących, a ich przekrój nie jest większy od przekrojów istniejących.

Pytanie 5:

W przedmiarze nie ujęto zamurowania otworów po zdemontowanych uchwytych i wspornikach zdemontowanych grzejników.

Odpowiedź

Nie ujmuje się tych pozycji gdyż należy te elementy obciąć i zaszpaczlować, są to drobne elementy przy demontażu, które mieszczą się w kalkulacji demontażu grzejników.

Pytanie 6:

W przedmiarze nie ujęto zniesienie do miejsca składowania zdemontowanych grzejników oraz ich załadunek i wywóz.

Odpowiedź:


Pozycje demontażu grzejników obejmują ich składowanie do 50m w miejscu wyznaczonym przez użytkownika. Nie kalkuluje się innych elementów, gdyż użytkownik decyduje jako właściciel tych elementów pochodzących z demontażu o ich najkorzystniejszej formie sprzedaży – to jest jego dochód, z którego nie powinien zrezygnować.

Pytanie 7

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie w dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl o wykaz stolarki okiennej PCV w celu poprawnej wyceny okien przeznaczonych do wymiany.

Odpowiedź:

W przedmiarze zostały podane wymiary okien i ilości dla każdego segmentu oddzielnie, nie wymieniamy okien PVC w związku z tym jednoznacznie zostały określone wymogi które okna wymieniamy oraz w części opisowej i specyfikacji zostało określone pozostałe parametry wymiany okien i to jest wystarczające dla sporządzenia oferty, możliwa jest również wizja w terenie.


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca