

Budynek wielomieszkaniowy

Wykaz kominów na poszczególnych budynkach do wykonania:

ul. Górnicza 9-11

1,00 x 0,45 x 2szt x 0,675wys

3,30 x 0,45 x 2szt x 1,775wys

1,00 x 0,45 x 2szt x 0,675wys

2,80 x 0,45 x 2szt x 1,775wys

0,90 x 3,60 x 1szt x 1,575wys

0,90 x 1,10 x 1szt x 0,675wys

Budynek wielomieszkaniowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0901/02	Ogrodzenie drewniane z przeseł przenośnych - przygotowanie słupów	m	32,000
2	KNR 4-04 0901/01	Ogrodzenie drewniane z przeseł przenośnych - wykonanie przeseł	m	32,000
3	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie drewniane z przeseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia	m	87,000
4	KNR 2-02u2 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach	m2	45,000
5	KNR 2-02 1605/06	Rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach o wysokości do 5m	m2	45,000
6	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	45,000
7	KNR 2-02u2 1621/03	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m2	12,000
8	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	11,000
9	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	11,000
10	KNBK 6 11-132/01	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m2	62,000
11	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	25,080
12	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	25,080
13	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	50,160
14	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka kołnierzy z blachy nie nadającej się do użytku (analogia)	m2	21,930
15	KNR 4-01w 0441/09	Rozbiórki ław kominarskich	m	59,200
16	KNBK 1 6-2/03	Podnoszenie ładunku sypkiego na wysokość do 6m - transport z odbiorem	m3	19,480
17	KNNR 2w 0308/01	Kominy wolnostojące z cegieł klink. 10% w budynkach, wieloprzewodowe (analogia)	m3	16,710
18	KNNR 2w 0308/01	Kominy wolnostojące z cegieł klink. pełnych w budynkach, wieloprzewodowe (analogia)	m3	2,770
19	KNR 4-01 0310/05	Sprawdzenie przewodów (analogia)	m	1.664,000
20	KNR 4-01 0310/06	Odgruzowanie przewodów (analogia)-do wysokości 1 m. nad drzwiczkami rewizyjnymi	m	106,000
21	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	12,650
22	KNR 2-22 0702/05	Ułożenie ław kominarskich	m	38,000
23	KNR 4-01w 0324/02	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych (analogia)	szk	94,000
24	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę (z ponownym wykorzystaniem dachówki poprzednio zdemontowanej)		

Budynek wielomieszkaniowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	62,000
25	KNR 2-02w97 0533/01	Nasady kominowe (analogia) atestowane	szt	18,000
26	KNR 4-04 0901/04	Ogrodzenie drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie ogrodzenia	m	32,000
27	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	11,000
28	KNR 2-02u2 0410/03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm o rozstawie 16-24cm (analogia)	m2	3,800
29	KNR 4-01 0501/02	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej karpówki układanej podwójnie w koronkę (analogia)	m2	3,800
30	KNR 4-01 0507/01	Ułożenie pojedynczych dachówek karpówek wentylacyjnych (analogia)	szt	6,000
31		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nakłady robocizny= 111,67 r-g Skład zespołu roboczego= 4 Współczynnik przestoju= 0,88 Współczynnik za pomosty= 1,25	kpl	2,000