

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
budynek mieszkalny					
1	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie 186	m m	186.000	
				RAZEM	186.000
2	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 4-02 0519-02	Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10,0dm ³ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym 123	szt szt	123.000	
				RAZEM	123.000
6	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 10mm o połączeniu gwintowanym 22	szt szt	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym 22	szt szt	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR 4-02 0512-04	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-04 1107-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.4	t t	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-04 1107-04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 0.4	t t	0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 10-15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach 216	m m	216.000	
				RAZEM	216.000
12	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych 61	kpl kpl	61.000	
				RAZEM	61.000
13	KNR 2-15 0403-02	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach spawanych, na ścianach 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNR 2-15 0408-01	Zawory kulowe regulacyjne Hydrokontrol R o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10mm 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNR 2-15 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe tyou 11/500/400 30	kpl kpl	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 2-15 0408-01	Zawory kulowe regulacyjne Hydrokontrol R o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm 20	szt		
			szt	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm 15	szt		
			szt	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR-W 2-15 0411-03	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kąto- we bez głowic termostatycznych AV -6 śr. 10 mm 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kąto- we bez głowic termostatycznych AV -6 śr. 15 mm 57	kpl.		
			kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000
23	KNR 0-31 0208-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kąto- we z głowicami termostatycznymi AV -6 śr. 20 mm 57	kpl.		
			kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000
24	KNR 0-31 0208-05	Odpowietzniki automatyczne śr. 15 mm 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych 123	urzą- dzenie		
			urzą- dzenie	123.000	
				RAZEM	123.000
26	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 123	urzą- dzenie		
			urzą- dzenie	123.000	
				RAZEM	123.000
27	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 1160	m		
			m	1160.000	
				RAZEM	1160.000
28	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 1160	m		
			m	1160.000	
				RAZEM	1160.000
29	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy no- minalnej 10-15mm 18	szt		
			szt	18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNR-W 2-02 1517-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm 280	m		
			m	280.000	
				RAZEM	280.000
31	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych powierzchni do 0,25m2 30	szt		
			szt	30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) 28	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
34	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr.20 mm (N) 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000